

成都市技师学院轨道楼2楼地面维修工程项目 比选结果公告

| | | | |
|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 成都市技师学院轨道楼2楼地面维修工程 | | |
| 项目编号 | 国有资产与后勤管理处-2024-JJK-02 | | |
| 采购预算(元) | 79691.26 | | |
| 成交供应商候选人 | 排序 | 供应商名称 | 报价(元) |
| | 第一成交候选人 | 四川贯鑫达建筑装饰工程有限公司 | 58858.38 |
| | 第二成交候选人 | 成都明鼎建筑装饰工程有限公司 | 60059.77 |
| | 第三成交候选人 | 四川泰洪福源建设工程有限公司 | 61315.67 |
| 成交供应商 | 四川贯鑫达建筑装饰工程有限公司 | | |
| 成交价 | 58858.38元 | | |
| 采购方式 | 书面询价(校园网发布比选公告) | | |
| 评审时间 | 2024年7月1日 | | |
| 比选小组人员 | 何贵、刘铁文、陈彦宇、尹超、刘广梅(监督:俞云建) | | |
| 采购单位 | 成都市技师学院 | | |
| 承办部门 | 国有资产与后勤管理处 | | |
| 联系人 | 曹老师 | | |
| 联系电话 | 61835016 | | |
| 采购单位地址 | 成都市郫都区红光街道港通北三路1899号 | | |
| 公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | | |
| 投诉电话 | 028-64907543 | 028-64907283 | |

轨道楼2楼地面维修工程 工程清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价(元) |
|----|-------------|--|----|------|---------|---------|
| 1 | 磨石机打磨原环氧地面 | 1.原地面环氧漆拆除 2.原抹灰层打磨、找平 3.其他: 满足业主、规范及施工要求 | m2 | 430 | 6.00 | 2580.00 |
| 2 | 2楼局部水泥砂浆找补 | 1.局部水泥砂浆找补 2.实际工程量以现场为准 | m2 | 50 | 32.00 | 1600.00 |
| 3 | 水泥地面喷洒固化剂 | 1.地面打磨完成后喷洒固化剂两遍 | m2 | 430 | 11.00 | 4730.00 |
| 4 | 水泥自流坪楼地面2mm | 1.自流平底漆 2.自流平面漆 | m2 | 430 | 18.50 | 7955.00 |
| 5 | 环氧地坪漆涂刷 | 1.环氧地坪漆底漆 2.界面剂 3.环氧地坪漆面漆 4.颜色与原地面一致 | m2 | 430 | 18.50 | 7955.00 |
| 6 | 建渣清运 | 1.工程建渣打扫及清运, 包含运输等所有费用, 不再另计 | 项 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 7 | 新建石膏板隔墙 | 1.二楼办公室新建隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 中距横1500mm 竖600mm 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、颜色: 12mm石膏板 5.其他: 满足业主、规范及施工要求 | m2 | 21 | 148.00 | 3108.00 |
| 8 | 石膏板隔墙乳胶漆 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙乳胶漆涂刷, 长6.25m,高3.3m 2.满刮腻子一遍, 底漆一遍面漆两遍 | m2 | 41 | 35.00 | 1435.00 |
| 9 | 全玻门 | 1.全玻门1.6*2.2m | m2 | 3.52 | 410.00 | 1443.20 |
| 10 | 钢化玻璃隔断(贴膜) | 1.长度3m,高度4.5m, 成品不锈钢边框钢化防爆玻璃隔断, 10mm厚, 贴膜砂玻璃膜 2.不锈钢边框尺寸8.4*3.5cm, 每平方米约5~6米 3.部位: 办公室新做隔断 4.其他: 满足业主、规范及施工要求 | m2 | 7.4 | 350.00 | 2590.00 |
| 11 | 实训室底部墙面漆铲除 | 1.实训室底部墙面漆铲除 | m2 | 18 | 8.00 | 144.00 |
| 12 | 实训室底部墙面重刷 | 1.实训室底部墙面重刷乳胶漆 | m2 | 18 | 30.00 | 540.00 |
| 13 | 金属踢脚线 | 1.新建隔墙不锈钢踢脚线安装 2.厚度:1.2mm 3.规格: 9.55m长 0.15m高 | m2 | 1.43 | 180.00 | 257.40 |
| 14 | 3楼环氧漆地面零星修补 | 1.工程内容: 局部破损地面铲除, 水泥砂浆修复找平, 重新涂刷环氧地坪漆 | m2 | 20 | 55.00 | 1100.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|----|---------|----------|
| 15 | 实训室器材搬运及搬回原处 | 1.实训室、仓库内设施搬运,主要为实训室内桌椅板凳、仓库内器材杂物及货架的搬运 2.包含开工前搬出及完工后搬回原位,搬运至校内指定地点 3.其他:满足业主、规范及施工要求 | 项 | 1 | 5100.00 | 5100.00 |
| 16 | 防静电地板更换 | 1.教室防静电地板更换 约60块 2.规格:600*600*35 3.需包含铝条支架的更换与安装 | m2 | 23 | 150.00 | 3450.00 |
| 17 | 电气配管pvc25 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:直径25 4.配置形式:配管形式综合考虑 5.接地要求:满足设计和相关规范要求 6.其他:实际工程量以现场为准 | m | 20 | 4.50 | 90.00 |
| 18 | 电气配线BV4 | 1.名称:电气配线 2.材质:铜制导线 3.规格:BV4 4.配置形式:配线形式综合考虑 5.接地要求:满足设计和相关规范要求 6.其他:实际工程量以现场为准 | m | 80 | 6.00 | 480.00 |
| 19 | 五孔插座 | 1.五孔插座明装 | 个 | 6 | 12.00 | 72.00 |
| 20 | 接线盒 | 1.接线盒明装 2.实际工程量以现场为准 | 个 | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 21 | 灯具线路调整 | 1.调整原有照明线路,具体工程量以实际为准 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 22 | 照明开关 | 1.灯具开关线路调整,增加照明开关 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 23 | 烟雾报警器移位 | 1.将烟雾报警器移位至新建隔墙办公室内 | 项 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 室内清洁 | 1.工程完工后室内清洁 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 一 | 工程费用小计 | | | | | 49184.60 |
| 二 | 其他费用(规费、总价措施费) | 单价包干,单价中已包含总价措施费、规费等所有费用,不再产生任何费用 | | | | 0.00 |
| 三 | 暂列金 | 暂列金为业主方考虑可能增加项目等,由业主方计取,不发生不计取。 | | | | 4813.91 |
| 四 | 税金(9%) | 销项增值税 | | | | 4859.87 |
| 五 | 总价 | | | | | 58858.38 |

