

成都市技师学院新都校区配电房维修改造项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院新都校区配电房维修改造项目		
项目编号	新都校区-2026-ZHBGS-09		
采购预算 (万元)	4 万元		
成交 候 选 人	排序	供应商	报价 (万元)
	第一成交候选人	成都明鼎建筑装饰工程有限公司	3.178367
	第二成交候选人	四川炎旺建设工程有限公司	3.3285
	第三成交候选人	四川通杰建设工程有限公司	3.695745
成交 供 应 商 及 成 交 价	成交供应商	成都明鼎建筑装饰工程有限公司	
	成交价(万元)	3.178367	
采购方式	书面询价		
评审时间	2026 年 6 月 26 日		
询价小组人员	何凌、袁宗明、杨逸莎		
采购单位	成都市技师学院新都校区		
联系人姓名	高琼		
联系电话	028-89395586		
采购单位地址	成都市新都区西北社区 10 组 301 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		

成都市技师学院新都校区配电房改造工程项目工程量清单

序号	项目	项目特征	单位	数量	综合单价	总价 (元)
1	岩棉彩钢板 60mm墙面	1.品种、规格 岩棉彩钢板 60mm 2.彩钢板厚度0.425mm 3.彩钢岩棉板包含墙面板、封檐板等 4.墙面使用插接连接, 做好防水处理 5.骨架材料品种、规格 综合考虑 6.接缝、嵌缝材料种类 综合考虑 7.彩钢夹芯板防锈时间在10年以上 8.按原样恢复配电房墙面, 其他未尽事宜均满足询价文件、合同、施工规范及业主要求	m2	89.08	69.00	6146.52
2	岩棉彩钢板 60mm 屋面	1.品种、规格 岩棉彩钢板 60mm 2.彩钢板厚度0.425mm 3.彩钢岩棉板包含通长盖板、屋脊盖板、封檐板等彩钢岩棉板 4.防水细部的制作与安装均综合考虑在报价中 5.骨架材料品种、规格 综合考虑 6.接缝、嵌缝材料种类 综合考虑 7.彩钢夹芯板防锈时间在10年以上 8.按原样恢复配电房屋面, 其他未尽事宜均满足询价文件文件、合同、施工规范及业主要求	m2	39.48	98.00	3869.04
3	岩棉彩钢板门 M0924	岩棉彩钢板门 M0924 包含所有五金件安装不再另计	m2	2.16	185.00	399.60
4	岩棉彩钢板门 M1524	岩棉彩钢板门 M1524 包含所有五金件安装不再另计	m2	3.6	185.00	666.00
5	矩管 (板房骨架)	钢材品种、规格: 彩钢板房骨架安装。 材料: 矩管 80*80*3.5钢柱 80*60*3墙面框架 40*40*2.5梁 包含一切工艺做法, 不再另计	t	0.823	4200.00	3456.60
6	外脚手架	工作内容: 外脚手架搭建	m2	87.32	28.00	2444.96
7	金属百叶窗拆换	拆除并安装百叶窗, 按800*400考虑, 实际尺寸以现场实际测量为准	m2	2.56	168.00	430.08
8	原有铝合金窗拆除重安装	拆除并安装原有铝合金窗, 原窗更换	m2	3.24	480.00	1555.20
9	普通led吸顶灯	配电室led吸顶灯安装,24w	套	3	60.00	180.00
10	照明配管配线	配电室增设照明线路, 具体工程量根据现场实际情况调整	m	100	3.20	320.00

11	照明开关	配电室增设照明开关，具体位置根据使用单位需求调整	个	2	28.00	56.00
12	原有泡沫墙板屋面拆除	1.原泡沫夹芯板墙面屋面拆除 2.材质：综合考虑 3.拆除方式不论为人工拆除或机械拆除以及其他任何拆除方式，由施工单位综合考虑在报价中，结算时不作调整 4.其他未尽事宜均满足招标文件、合同、施工规范及业主要求	m2	140.12	3.60	504.43
13	建渣外运	1.废弃料品种：建渣 2.运距：投标人根据现场实际情况，自行考虑在综合单价中	m3	7.01	90	630.90
14	断电绝缘措施	1.做好断电绝缘措施，保证施工现场安全，具体做法投标人综合考虑	项	1	5500	5500.00
—	工程费用小计					26159.33
二	其他费用（规费、总价措施费）	单价包干，单价中已包含总价措施费、规费等所有费用，不再产生任何费用				0.00
三	暂列金	暂列金为业主方考虑可能增加项目等，由业主方计取，不发生不计取。				3000.00
四	税金 (9%) (结算时按中标单位提供发票的实际税率支付)	销项增值税				2624.34
五	总报价					31783.67

