

成都市技师学院西校区学员培训中心维修改造项目询价
结果公告

项目名称	成都市技师学院西校区学员培训中心维修改造项目		
项目编号	JLL20260908		
采购预算	43000元		
成交供应商 候选人	排序	供应商名称	报价（元）
	第一名	成都先艺装饰工程有限公司	40850
	第二名	四川通杰建设工程有限公司	41945
	第三名	四川御弘社工程建设有限公司	42575
成交供应商	成都先艺装饰工程有限公司		
成交价	40850元		
采购方式	公开询价		
询价时间	2026年9月16日		
询价小组成员	曾祥、王欣、文娟 监督员：黄贵彪		
采购单位	成都金蓝领科技有限公司		
联系人	蒋斌		
联系电话	18123392271		
采购单位地址	成都市郫都区蒋桥路88号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-61835153		

成都市技师学院西校区学员培训中心维修改造项目清单（报价表）

序号	服务事项名称	项目特征/服务内容及要求	数量	单位	单价	合计	备注
1	公共卫生间拆除	1. 拆除内容：拆除原有排水管及蹲便器，含存水弯、冲洗阀、连接管等全部附件。 2. 保护措施：做好原防水层及周边成品保护，不得破坏原有防水。	8	套	60.00	480.00	公共卫生间位置位于学员培训住宿中心楼的3楼、4楼。
2	公共卫生间坐便器安装	1. 材质：陶瓷超漩虹吸式连体坐便器。 2. 规格、类型：705mm×385mm×755mm。 3. 组装形式：成套。 4. 附件名称、数量：含坐便器、水箱、法兰圈、给排水管、金属软管、三角阀等所有附件。 5. 细部处理：找平、勾防霉硅胶密封且无渗漏。 6. 其他：满足业主及规范要求。	8	套	500.00	4000.00	公共卫生间位置位于校区内学员培训住宿中心楼的3楼、5楼。
3	洗手盆加固及接缝处理	1. 加固材料：热镀锌矩管20*20*3mm。 2. 支架规格：根据现场洗手盆规格定制。 3. 组装形式：焊接且牢固，防锈处理，无晃动。 4. 接缝处理：防霉硅胶勾缝，且无渗漏。 5. 其他：满足业主及规范要求。	39	个	60.00	2340.00	3楼、4楼、5楼。
4	公区洗手台整体拆除	1. 拆除内容：拆除原有洗手盆、台面，含龙头、角阀、软管、下水器等全部附件。 2. 保护措施：做好原墙面及地面成品保护，不得破坏原有防水。	2	个	40.00	80.00	3楼、4楼。
5	公区洗手台及洗手盆安装	1. 台面材质及规格：大理石18mm厚(含磨边、开孔)。 2. 洗手盆：陶瓷洗手盆（双台盆）。 3. 台面支架：不锈钢/热镀锌方管，根据现场定制。 4. 组装形式：焊接、牢固，防锈处理，无晃动。 5. 附件：不锈钢铜芯水龙头、三角阀、金属软管等所有附件。 6. 细部处理：找平、勾防霉硅胶密封且无渗漏。 7. 其他：满足业主及规范要求。	2	套	1000.00	2000.00	3楼、4楼（每层为双台盆）。
6	原房间电气部分拆除	1. 拆除内容：拆除原有电线(含开关、插座等)；拆除原配电箱内所有电气元件。 2. 保护措施：做好标记，不得破坏墙体及管线。	39	间	45.00	1755.00	3楼、4楼、5楼。
7	房间电气改造	1. 名称：青岛智能电表（含电表箱及各种配件）；配电箱(含空开及所有元器件)；国标铜芯电线 BV-4mm ² 。 2. 接线端子材质、规格：综合考虑。 3. 端子板外部接线材质、规格：综合考虑。 4. 安装方式：根据现场需要。 5. 其他：满足业主及规范要求。	39	间	140.00	5460.00	3楼、4楼、5楼。

序号	服务事项名称	项目特征/服务内容及要求	数量	单位	单价	合计	备注
8	房间破损墙面维修	1. 墙面处理：铲除原墙面涂料，清理浮灰并打磨平整。 2. 龙骨材料规格：20*30*3mm热镀锌矩管。 3. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板，燃烧性能等级不低于B1级。 4. 面层：8mm厚碳晶板，环保等级E0级。 5. 其他内容：材料搬运至楼层，人工、材料、辅料、踢脚线等综合考虑。	115	m ²	120.00	13800.00	3楼、4楼、5楼。
9	衣柜	1. 拆除内容：拆除原有家具，搬运至指定地点。 2. 名称、规格：衣柜2100*1500mm。 3. 柜体柜门材质：18mm厚实木颗粒板，环保等级E0级。 4. 封边：PUR 封边，无缝封边，抗开裂，防水防潮。 5. 柜门类型、开启方式：平开门，铰链开合。 6. 附件：综合考虑；门锁3个/组；铝合金挂衣杆3根/组，承重≥30kg；品牌阻尼铰链12个/组；缓冲静音，开合≥10 万次。 7. 衣柜脚底放20mm×20mm框架矩管，防锈处理。 8. 其他：衣柜厂家根据业主要求深化，满足业主及规范要求。	22.4	m ²	400.00	8960.00	5楼7个房间，每个房间1组柜子，具体见附件图纸。
10	房间晾衣杆	1. 拆除内容：拆除原有晾衣服铁丝及固定件。 2. 名称：不锈钢晾衣杆 φ20×1.0mm。 3. 固定方式：两端固定牢固。 4. 附件：综合考虑。 5. 其他：满足业主及规范要求。	39	间	25.00	975.00	3楼、4楼、5楼。
11	建渣装袋、外运、卫生清扫	1. 废弃物品种：建渣综合。 2. 建渣装袋。 3. 搬运至楼下指定堆放点。 4. 外弃运距及弃置场地：建渣外运至政府指定消纳场所，装车、运输、消纳费等费用综合考虑。 5. 施工场地卫生清扫，保洁。 6. 其他：不得高空抛掷。	1	项	1000.00	1000.00	
12	合计：					40850.00	

说明：1. 第2项坐便器坑距建议现场实测后确定，避免安装不匹配。
2. 施工期间不得影响正常办公/住宿，噪音施工时段限制，完工后一年质保等要求。
3. 以上维修改造内容报价包含材料费、运输费、安装调试费、清洁卫生费、税费、一年质保成本等，采购人不再支付其他任何费用。

报价单位：（盖章）成都先艺装饰工程有限公司

联系人及电话：18681358899

报价日期：2026年9月15日